


VRTANÝ ZÁKLAD (S VÝPAŽNICÍ)

VZ – 8m, průměr roury – 720mm
pro atypické stožáry

Ocelový stožár C, D: 10 – 12m



Poznámka: 1. Vrtání bude provedeno pod ochranou ocelové výpažnice
2. U atypických stožárů se předpokládá vetknutí do základu 2,0m

VZ–8m	
výkop –	3,38m ³
bet. čapka –	0,25m ³
beton –	4,87m ³
zához –	2,90m ³